

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о выборе лучшего предложения по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением муниципальных закупок для обеспечения муниципальных нужд от 21.03.2025 года

Общая информация

Наименование объекта закупки «Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Магазинка, ул. Севастопольская, 10-б»

Способ определения лучшего предложения по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением муниципальных закупок для обеспечения муниципальных нужд Сопоставление заявок участников по следующим критериям:

1. Цена контракта (80%) показателя
2. Временные характеристики исполнения контракта (20%)

Срок место и порядок подачи заявок участниками Заявки принимаются на бумажном носителе. Срок подачи заявок до 10:00 25.03.2025 Место подачи: почтовый адрес заказчика

Место, дата и время процедуры выбора лучшего предложения Почтовый адрес заказчика, 25.03.2025 в 10:00.

Размещение осуществляет Заказчик Администрация Магазинского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым

Контактная информация

ИНН организации 9106001716
ОГРН организации 1149102070590
Почтовый адрес/место нахождения 296040, Республика Крым, Красноперекопский район, с. Магазинка, ул. Бондаря, 1а
Ответственное должностное лицо Баркаускас Наталья Алексеевна
Адрес электронной почты magazinka@krpero.rk.gov.ru
Номер контактного телефона +7 (978) 733-26 -98

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта 9 286 433,38 Российский рубль

План оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств

Российский рубль

| Код бюджетной классификации | Оплата за 2025 год | Оплата за 2026 год | Оплата за 2027 год |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 907050303000L1881244 | 9 286 433,38 | 0,00 | 0.00 |
| Итого по КБК: | 9 286 433,38 | 0,00 | 0.00 |

| | |
|--|--|
| Источник финансирования | Бюджет муниципального образования Магази́нское сельское поселение Красноперекопского района Республики Крым |
| Идентификационный код закупки | 2539106001716910601001000200014299244 |
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Республика Крым, Красноперекопский район, с. Магази́нка, ул. Севастопольская, 10-б |
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | До 01июля 2025 года |
| Требования, предъявляемые к участникам | Единые требования к участникам (в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 44 ФЗ) Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков соответствии с ч. 1.1 ст. 31 44-ФЗ |
| Перечень документов, которые должны быть предоставлены участниками | Коммерческое предложение по объекту (по форме участника); Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Декларация о соответствии участника требованиям закупки, Декларация об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); Устав (для юридических лиц) с изменениями; Приказ о назначении руководителя, имеющего право действовать без доверенности |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ) | Не установлено |
| Обеспечение исполнения контракта | Обеспечение исполнения контракта 0,5 % |
| Обеспечение гарантийных обязательств | предусмотрено |
| Авансовый платеж | Не предусмотрен |
| Приложения | 1. Проект контракта с техническим заданием |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____ (проект)

с. Магазинка

«__» _____ 2025 г.

Администрация Магазинского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Магазинского сельского совета-главы администрации Магазинского сельского поселения Баркаускас Натальи Алексеевны, действующего на основании Устава муниципального образования Магазинское сельское поселение Красноперекопского района Республики Крым, с одной стороны и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании распоряжения Главы Республики Крым от _____ № _____ «Об определении единственного подрядчика», Соглашения от _____ № _____ о предоставлении и расходовании в 2025 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Красноармейское сельское поселение Красноперекопского района Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по благоустройству в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым» на 2025 год, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по объекту: «Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Магазинка, ул. Севастопольская, 10-б» (далее – объект) в соответствии с прилагаемыми Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Техническое задание), Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту) и Сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту) (далее – Сметная документация) (далее – работы), и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

1.2. Виды и объем работ указаны в Сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Идентификационный код закупки – 2539106001716910601001000200014299244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет 9 286 433,38 (девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать три рубля) 38 копеек, без НДС и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе:

- стоимость выполнения всего объема работ;
- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;
- стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;
- расходы по вывозу мусора;
- стоимость гарантийных обязательств;
- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;
- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за

исключением случаев, предусмотренных разделом 12 Контракта.

2.2. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий год сумм финансирования.

При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

2.3. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

2.3.1. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт и локальная смета на непредвиденные работы с участием представителей Подрядчика, авторского надзора, Государственного заказчика.

2.3.2. Необходимость применения непредвиденных затрат, согласовывается письменно с муниципальным заказчиком.

2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по Формам КС-2; КС-3.

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная).

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводной смете стоимости строительства, предусмотренной для этих целей (Приложение № 3 к Контракту).

2.5. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания и/или Сметной документации и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.9. Валюта, используемая для расчетов, – рубль Российской Федерации.

2.10. Источник финансирования – Бюджет муниципального образования Магазиновское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым.

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала выполнения работ: с момента подписания контракта.

Срок завершения работ на объекте: до 01 июля 2025 года.

3.2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты выполнения работ в полном объеме, передачи в полном объеме документов,

указанных в пункте 6.3 Контракта, и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний.

3.3. Место выполнения работ: Республика Крым, Красноперекоский район, с. Магазинка, ул. Севастопольская, 10-б.

4. ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, материалами и оборудованием.

4.2. Показатели материалов и оборудования, используемые при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с пунктом 6.2 Контракта.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материал и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

4.4. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать сумму понесенных расходов из платежей при расчете с Подрядчиком.

4.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В течении 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику для согласования развернутый детальный рабочий календарный график производства работ (приложение №2 к Контракту), с разбивкой по неделям и указанием планируемых еженедельных объемов выполнения работ по видам и стоимости, количеству ИТР и рабочих на объекте, а также количеству техники, соответствующий по датам начала и завершения графика выполнения работ по Контракту, а также График поставки

материалов и оборудования.

5.1.2. Принять на себя обязательства выполнить работы по объекту: «Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Крым, Краснопереконский район, с. Магазинка, ул. Севастопольская, 10-б» в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.

5.1.3. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

5.1.4. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по объекту: «Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Крым, Краснопереконский район, с. Магазинка, ул. Севастопольская, 10-б».

5.1.5. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами.

5.1.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

5.1.7. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и в составе, предусмотренным техническим заданием к настоящему контракту.

5.1.8. При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

В процессе выполнения работ осуществлять системный вывоз отходов, не допускать складирования мусора, неиспользованных материалов и оборудования более 3 календарных дней.

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.9. После завершения работ произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и правилами благоустройства территории муниципального образования Магазинское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым.

5.1.10. При выполнении работ обеспечить мероприятия по сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

Подрядчик не несет ответственность за сохранность инженерных сетей и иных коммуникаций, если таковые не указаны в Проектной документации.

В случае возникновения необходимости работ по переустройству коммуникаций или выносу сетей инженерно-технического обеспечения из зоны проведения работ, не учтенных Локальной сметой и Проектной документацией, такие работы производятся по согласованию с Заказчиком за дополнительную плату.

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.11. После завершения работ произвести уборку прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если такие требования установлены).

5.1.12. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.1.13. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.

5.1.14. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.1.16. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

5.1.17. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 13.3 Контракта.

5.1.18. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5.1.19. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

5.1.20. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

5.1.21. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

5.1.23. Общий объем выполняемых самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств работ в совокупном стоимостном выражении должен составлять не менее 75% от цены Контракта.

5.1.24. Установить камеры видеонаблюдения на объекте с трансляцией в режиме онлайн в течении 5 календарных дней с момента заключения Контракта.

5.1.25. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций к выполнению работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

5.1.26. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.5. В ходе исполнения Контракта изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передать Подрядчику объект (предоставить в распоряжение) для производства работ на период выполнения работ и до их завершения.

5.3.2. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

В случаях, предусмотренных Контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.3. При завершении работ Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

5.3.4. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

5.3.5. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту).

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

5.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

5.4.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.

5.4.5. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

5.4.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

5.5. Подписывая настоящий Контракт, подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала приемки результата выполненных работ (скрытых работ) должен письменно известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ (скрытых работ).

6.2. Вместе с письменным извещением, указанным в пункте 6.1 Контракта, Подрядчик по акту приема-передачи передает Заказчику один 2 (Два) экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной исполнительной документации фактически выполненным работам. Исполнительная документация должна быть сброшюрована.

6.3. Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на основании исполнительной документации в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, указанного в письменном извещении Подрядчика, предусмотренном пунктом 6.1 Контракта.

6.4. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводит экспертизу.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов,

экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ, предусмотренный пунктом 6.3. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

6.5. В случае, если результат выполненных работ соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результат работ и подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания приемки.

Подписание акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 не осуществляется до предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

6.6. В случае, если представленный результат выполненных работ содержит отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ и в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, направляет мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков.

Извещение о выявленных недостатках направляется Подрядчику в письменной форме.

Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении.

6.7. Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6.8. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

6.9. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

6.11. Приемка скрытых работ:

6.11.1. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.

6.11.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ. Извещение направляется в порядке, указанном в пункте 6.6 Контракта.

В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ за свой счет, за исключением случая, когда Заказчик, надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ, не прибыл для участия в их приемке.

В случае если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию в соответствии с настоящим пунктом Контракта.

6.12. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить

об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в пункте 6.6 Контракта.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

7.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости), результаты работ и иные показатели работ должны соответствовать Техническому заданию, условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) которых являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками (при необходимости), указанными в Контракте.

7.3. Гарантийный срок составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами итогового акта приемке выполненных работ по форме КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком.

7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранил выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика о возмещении расходов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент Цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.13. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.16. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.18. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.19. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.20. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.21. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

или

- предписание контрольно-надзорных органов;

или

- претензия Заказчика.

8.22. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

8.23. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других

лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8.24. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.25. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8.26. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.27. Заказчик не несет ответственности перед привлечёнными Подрядчиком субподрядными организациями.

8.28. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

10. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

10.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю обособленное подразделение.

Подрядчик обязан зарегистрировать такое подразделение в срок, не превышающий 2 недели со дня подписания Контракта.

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Муниципальному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 65 статьи 112, частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

12.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

12.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

12.2.3. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение, с письменного согласия Главного распорядителя бюджетных средств – Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

12.2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

12.2.5. Если при исполнении заключенного на срок не менее одного года Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения Контракта и (или) цены Контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;

12.2.6. Если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от Сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в Проектную документацию, Локальную смету, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. В случае неисполнения контракта в срок по вине Подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, предоставления Подрядчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта.

12.2.7. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (Пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, движения рабочей силы, машин и механизмов, установленных в Графике производства работ более двух раз за весь срок исполнения Контракта более чем на 3 (три) дня;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (Десять) дней;
- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустраняемыми;

- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоизмеримых расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрячика,

- если Подрядчик в течение установленного Контрактом временем не зарегистрировал в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю обособленное подразделение.

12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта в соответствии с настоящим Контрактом.

12.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Конtrakта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Конtrakта.

12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта в единой информационной системе.

12.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта.

12.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта устранено нарушение условий Конtrakта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с настоящим Контрактом. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Конtrakта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Конtrakта.

12.13. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.16. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

13.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 13.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ¹

14.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 0 (ноль) процентов цены Контракта.

14.1. Обеспечение, указанное в пункте 14.1. Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

14.2. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

¹ Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

Требования к обеспечению исполнения контракта, если осуществляется в форме банковской гарантии:

В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»:

1) наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату;

2) наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской гарантии следующих требований:

1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

2) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на три месяца;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 10050 банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

14.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые обеспечиваются такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком не позднее даты передачи результата выполненных работ, указанной в письменном извещении Подрядчика, предусмотренном пунктом 6.1 Контракта.

14.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

14.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику», срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере 0,5% от цены контракта, что составляет 46 432,17 коп. (сорок шесть тысяч четыреста тридцать два рубля 17 копеек) по следующим реквизитам:

Получатель: Администрация Магазинского сельского поселения Краснопереконского района Республики Крым.

ОГРН 1149102079590

ИНН 9106001716

КПП 910601001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь л/с 05753205500

ЕКС 40102810645370000035

КС 03232643356234267500

БИК 013510002

ОКТМО 35623426

ОКПО 00721716
ОКАТО 35223000049

УФК по Республике Крым (Администрация Магазинского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым, л/с 05753205500)

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику», срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

14.6. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.5 Контракта.

14.9. Согласно части 8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

15.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 01.08.2025г, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

15.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трёх)

рабочих дней со дня его получения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.1 Контракта.

15.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

15.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

15.8. Электронной почтой для надлежащего уведомления Подрядчика считать следующий электронный адрес: _____.

15.9. Стороны договорились считать обязательствами, которые не имеют стоимостного выражения следующие обязательства Подрядчика: гарантийные обязательства; соблюдения порядка предоставления уведомлений Заказчику (установлено п. 13.7.Контракта); несвоевременное предоставление исполнительной документации, предусмотренной разделом 6 Контракта.

15.10. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

16.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

| № приложения | Наименование документа |
|--------------|---------------------------|
| 1 | Техническое задание |
| 2 | График производства работ |
| 3 | Сметная документация |

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Администрация Магазинского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым

Юридический адрес 296040, Республика Крым, Красноперекопский район, с. Магазинка, ул. Бондаря, д. 1а

296040, РФ, Республика Крым, Красноперекопский район, с. Магазинка, ул. Бондаря, д.1-А

Банковские реквизиты:

ИНН: 9106001716, КПП: 910601001

ОГРН: 1149102070590
ОКПО: 00721716, ОКТМО: 35623426
ЕКС: 40102810645370000035
КС: 03231643356234267500
л/с 03753205500
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Крым г. Симферополь
БИК: 013510002
Телефон: +7(978) 733-26-98
E-mail: magazinka@krpero.rk.gov.ru

**Председатель Магазинского сельского совета
- Глава администрации Магазинского
сельского поселения**

_____ **Н.А. Баркаускас**
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по благоустройству территорий по объекту: «Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Крым, Краснопереконский район, с. Магазинка, ул. Севастопольская, 10-б»

1. Общие положения

1. Место выполнения работ: Выполнение работ по благоустройству по объекту: «Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Крым, Краснопереконский район, с. Магазинка, ул. Севастопольская, 10-б»

2. Требования по срокам выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания контракта;

Окончание выполнения работ: до 01 июля 2025 года.

3. Качество: все работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом, прилагаемых схем, СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ.

4. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок выполненных по контракту работ составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания документов, указанных в разделе 7 настоящего контракта. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%.

Гарантийный срок на оборудование, материалы устанавливается заводом-изготовителем, а в случае отсутствия гарантийного срока завода-изготовителя, Гарантийный срок на оборудование, материалы должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев.

5. Требования к выполнению работ:

Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить работы указанные в техническом задании, надлежащим образом с действующими стандартами, техническими условиями требованиями техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и других нормативных документов. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

5.2. Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно, СНиП, ТУ, СП и других нормативных документов.

5.3. Выполнить работы в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями к выполнению работ по предмету Контракта. Своевременно оформить исполнительную и приёмо-сдаточную документацию.

5.4. Не реже 1 (одного) раза в день информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

5.5. Осуществлять освидетельствование скрытых работ только в присутствии на месте выполнения работ представителя Заказчика. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 1 день до начала скрытых работ, должен предупредить представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Предоставить Заказчику акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приёмки отдельных конструктивных элементов и акты испытаний.

5.6. Производить поставку материалов на место выполнения работ только в количестве необходимом для обеспечения работы. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении (за исключением случаев, предусмотренных в дефектной ведомости и сметной документации).

5.7. Применять материалы, соответствующие требованиям ГОСТ и имеющие современные, эффективные, долговечные эксплуатационные характеристики. При этом на все применяемые материалы обязательно наличие соответствующих сертификатов, если применяемые материалы

подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, технических паспортов и/или других документов, удостоверяющих их качество согласно требованиям. Требования Заказчика к конкретным показателям материалов, используемых при выполнении работ, установлены в Приложении 1 к описанию объекта закупки.

5.8. Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны работ. После окончания работ осуществить, уборку и вывоз мусора, материалов.

5.9. Строго соблюдать сроки выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

5.10. Подрядчик обязан вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязан в 2-х дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.11. Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства работ, определённой в соответствующей нормативной документации. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием и муниципальным контрактом.

6. Безопасность выполнения работ:

Соблюдение требований к безопасности выполняемых работ в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на территории РФ.

7. Материалы, используемые при выполнении работ

Материалы, используемые при выполнении работ, соответствуют сертификациям, государственным стандартам, имеют сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

8. Подрядчик при проведении работ:

8.1. Подрядчик обеспечивает за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика.

8.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ.

8.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

9. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

9.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

9.2. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право:

- присутствовать на объекте;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

9.3. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

9.4. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

10. Дополнительные требования:

Поставка и разгрузка материалов на объект производится в присутствии представителя заказчика (с предоставлением товарно-транспортных накладных), о чем ставится отметка в журнале входного контроля.

Окончательная сдача объекта работ подтверждается следующими документами:

- Акт о приемке выполненных работ (КС-2)
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Общий журнал работ – пронумерованный, прошитый и заверенный печатью администрации сельского поселения;
- Журнал укладки материалов, конструкций, деталей - пронумерованный, прошитый и заверенный печатью подрядной организации;
- Журнал входного контроля материалов - пронумерованный, прошитый и заверенный печатью;
- Акты освидетельствования скрытых работ, подписанные Заказчиком и Подрядчиком по выполнению работ;
- Исполнительные чертежи схем планировочной организации земельного участка с привязкой к номерам зданий, жилых домов, с указанием размеров и площади объекта ремонта;
- Документы о качестве строительных материалов (сертификаты качества и заключения из лаборатории на применяемые материалы).

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Администрация Магази́нского сельского поселения Красноперкопского района Республики Крым

Юридический адрес 296040, Республика Крым,
Красноперкопский район, с. Магази́нка, ул.
Бондаря, д. 1а

Банковские реквизиты:

ИНН: 9106001716, КПП: 910601001

ОГРН: 1149102070590

ОКПО: 00721716, ОКТМО: 35623426

ЕКС: 40102810645370000035

КС: 03231643356234267500

л/с 03753205500

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ

БАНКА РОССИИ//УФК по

Республике Крым г. Симферополь

БИК: 013510002

Телефон: +7(978) 733-26-98

E-mail: magazinka@krpero.rk.gov.ru

**Председатель Магази́нского сельского совета
- Глава администрации Магази́нского
сельского поселения**

_____ **Н.А. Баркаускас**

М.П.

Приложение № 2
к муниципальному
контракту
от _____ 202__ г №__

Подрядчик:

« ____ » _____ 2025 года

Детализированный график работ

Наименование Объекта: «Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Крым, Краснопереконский район, с. Магази́нка, ул. Севастопольская, 10-б»

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки исполнения | | Временная шкала 2025 год | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----------|--------|------------------|-----------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | начало | окончание | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | График движения рабочей силы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | График движения машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Разработал:

Проверил:

Подрядчик _____ / _____ /
М.П.

СМЕТА КОНТРАКТА

Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Магазинка, ул. Севастопольская, 10-б
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | | | | | | | |
| 1 | ЛС-02-01-01 | Благоустройство | 6 742,79 | 268,29 | 727,61 | | 7 738,69 |
| | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" | | 6 742,79 | 268,29 | 727,61 | | 7 738,69 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| | Итого по Главам 1-7 | | 6 742,79 | 268,29 | 727,61 | | 7 738,69 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| | Итого по Главам 1-8 | | 6 742,79 | 268,29 | 727,61 | | 7 738,69 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| | Итого по Главам 1-9 | | 6 742,79 | 268,29 | 727,61 | | 7 738,69 |

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | Итого по Главам 1-12 | 6 742,79 | 268,29 | 727,61 | | 7 738,69 |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-----------------|

Непредвиденные затраты

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 6 742,79 | 268,29 | 727,61 | | 7 738,69 |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|--|-----------------|

Налоги и обязательные платежи

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|-------|--------|--|----------|
| 2 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 п.180 Методики от 04.08.2020 №421/пр | НДС - 20% | 1 348,56 | 53,66 | 145,52 | | 1 547,74 |
|---|--|-----------|----------|-------|--------|--|----------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О | 20%Г1.П:Г14.П | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------------|---------------|--|-----------------|
| | Итого "Налоги и обязательные платежи" | | 1 348,56 | 53,66 | 145,52 | | 1 547,74 |
|--|--|--|-----------------|--------------|---------------|--|-----------------|

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | Итого по сводному расчету | | 8 091,35 | 321,95 | 873,13 | | 9 286,43 |
|--|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-----------------|

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--------|
| | ОТ | | | | | | 720,92 |
|--|----|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--------|
| | ЭМ | | | | | | 707,06 |
|--|----|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--------|
| | ОТм | | | | | | 133,80 |
|--|-----|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|----------|
| | М | | | | | | 3 879,62 |
|--|---|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|-------|
| | Перевозка | | | | | | 23,54 |
|--|-----------|--|--|--|--|--|-------|

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--------|
| | НР | | | | | | 933,33 |
|--|----|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--------|
| | СП | | | | | | 612,80 |
|--|----|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--------|
| | оборудование | | | | | | 873,13 |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--------|

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

| | | | | | | | |
|---|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| 1 | 02-01-01 | Благоустройство | 5 913,02 | 268,29 | 727,61 | | 6 908,92 |
|---|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--|-----------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|
| | | | | | | 612,80 |
| | | | | | | 873,13 |

Заказчик

Председатель Магазинского сельского совета-глава администрации
Магазинского сельского поселения

(Н.А. Баркаускас)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3
к муниципальному
контракту
от _____ 2025 г. №__

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

«Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Магазинка, ул. Севастопольская, 10-б»
(наименование стройки)

Составлен _____ методом
ресурсно-индексным м
Актом технического обследования, ведомость объемов
Основание работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ IV квартал 2024 года

Сметная стоимость _____ 7 958,18 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ _____ 6 754,11 тыс.руб.
монтажных работ _____ 268,29 тыс.руб.
оборудования _____ 935,78 тыс.руб.
прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 723,92 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов _____ 134,04 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих _____ 1 614,67 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов _____ 229,85 чел.-ч.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость, руб. | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--|--------|---|--------------|----------------------------|
| | | | | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтаж | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м | 100 м | 0,495 | 1 | 0,495 | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 6 267,95 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 32 032,04 | | 15 855,86 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|--------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 2 | ГЭСНр68-02-006-02 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=(25) / 100 | 100 м | 0,25 | 1 | 0,25 | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | 6 770,79 |
| | | Всего по позиции | | | | | 65 027,36 | 16 256,84 |
| 3 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 1 | 1 | 1 | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | 1 883,64 |
| | | Всего по позиции | | | | | 2 883,46 | 2 883,46 |
| 4 | ГЭСНр68-02-004-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Объем=(48,375) / 100 | 100 м3 | 0,48375 | 1 | 0,48375 | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | 20 411,62 |
| | | Всего по позиции | | | | | 83 202,71 | 40 249,31 |
| 5 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 156,425 | 1 | 156,425 | 72,10 | 11 278,24 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 11 278,24 |
| 6 | 02-15-1-01-0002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км | т | 156,425 | 1 | 156,425 | 78,39 | 12 262,16 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 12 262,16 |
| Итого по разделу 1 Демонтаж | | | | | 98 785,87 | | | |

| Раздел 2. Покрытия | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|---------|------------|--------|---------|----------|----------|------------|-----------|
| Покрытие Тип 1 (резиновая крошка) | | | | | | | | | | |
| 7 | ГЭСН01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(8,28) / 1000 | 1000 м3 | 0,00828 | 1 | 0,00828 | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | 163,21 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 28 250,00 | 233,91 |
| 8 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(5,4) / 100 | 100 м3 | 0,054 | 1 | 0,054 | | | | |
| | Прил.27.3 п.3.6 | Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65 | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | 2 753,25 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 82 558,52 | 4 458,16 |
| 8.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 6,804 | 1 | 6,804 | | 1 103,66 | | 7 509,30 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 7 509,30 |
| 9 | ГЭСН27-06-017-01 | Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см Объем=(36) / 1000 | 1000 м2 | 0,036 | 1 | 0,036 | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | 5 548,63 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 383 594,17 | 13 809,39 |
| 9.1 | ФСБЦ-04.1.02.03-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200) Объем=(2,9376) * 1,9854 | м3 | 2,93744334 | 1,9854 | 5,832 | 5 048,85 | 1,29 | 6 513,02 | 37 983,93 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 37 983,93 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--|---------|--------|-----|---------|-----------|------|-------------------|-------------------|
| 10 | ГЭСН27-06-017-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к норме 27-06-017-01 Объем=(36) / 1000 * -1 | 1000 м2 | 0,036 | -1 | -0,036 | | | | |
| | 07/12-24-ПЗУ | до толщины 80 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | -678,48 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 52 742,50 | -1 898,73 |
| 10.1 | ФСБЦ-04.1.02.03-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200) Объем=(2,9376) * -1 | м3 | 2,9376 | -1 | -2,9376 | 5 048,85 | 1,29 | 6 513,02 | -19 132,65 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | -19 132,65 |
| 11 | ГЭСН27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие Объем=(36) / 1000 | 1000 м2 | 0,036 | 1 | 0,036 | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 190,99 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 15 040,56 | 541,46 |
| 11.1 | ФСБЦ-08.4.02.05-1000 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4 | т | 0,0693 | 1 | 0,0693 | 94 939,93 | 0,75 | 71 204,95 | 4 934,50 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 4 934,50 |
| 12 | ГЭСН27-07-018-01 | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом Объем=(36) / 100 | 100 м2 | 0,36 | 1 | 0,36 | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 62 444,70 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 186 442,33 | 67 119,24 |
| 12.1 | ФСБЦ-01.7.10.06-1000 | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет | кг | 37,08 | 0,5 | 18,54 | 138,31 | 1,29 | 178,42 | 3 307,91 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|--------|--------|-----|--------|--------|------|-------------------|------------------|
| | | зеленый | | | | | | | | |
| | | Объем=(37,08) * 0,5 | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 3 307,91 |
| 13 | ГЭСН27-07-018-03 | На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01 Объем=(36) / 100 | 100 м2 | 0,36 | 1 | 0,36 | | | | |
| | 07/12-24-ПЗУ | До толщины 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 54 529,04 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 160 871,61 | 57 913,78 |
| 13.1 | ФСБЦ-01.7.10.06-1000 | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый Объем=(37,08) * 0,5 | кг | 37,08 | 0,5 | 18,54 | 138,31 | 1,29 | 178,42 | 3 307,91 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 3 307,91 |
| Покрытие тип 2,1 (Тротуар по сущ.бетонному основанию) | | | | | | | | | | |
| 14 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(8,05) / 100 | 100 м3 | 0,0805 | 1 | 0,0805 | | | | |
| | Прил.27.3 п.3.6 | Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65 | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 4 104,41 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 82 559,01 | 6 646,00 |
| 14.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 10,143 | 1 | 10,143 | | | 1 038,64 | 10 534,93 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 10 534,93 |
| 15 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,0805 | 1 | 0,0805 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---|---------|----------|---|----------|----------|------|------------------|-------------------|
| | | Объем=(8,05) / 100 | | | | | | | | |
| Прил.27.3 п.3.6 | | Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65 | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 2 720,73 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 54 653,79 | 4 399,63 |
| 15.1 | ФСБЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) | т | 15,939 | 1 | 15,939 | 2 810,05 | 1,41 | 3 962,17 | 63 153,03 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 63 153,03 |
| 16 | ГЭСН27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. Объем=(161) / 10 | 10 м2 | 16,1 | 1 | 16,1 | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 94 448,09 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 16 602,11 | 267 294,02 |
| 16.1 | ФСБЦ-05.2.02.19-0048 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200x100x40 мм | м2 | 164,22 | 1 | 164,22 | 458,38 | 1,5 | 687,57 | 112 912,75 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 112 912,75 |
| Тип 2 (тротуар) | | | | | | | | | | |
| 17 | ГЭСН01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(119,577) / 1000 | 1000 м3 | 0,119577 | 1 | 0,119577 | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 2 356,95 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 28 248,58 | 3 377,88 |
| 18 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(77,985) / 100 | 100 м3 | 0,77985 | 1 | 0,77985 | | | | |
| Прил.27.3 п.3.6 | | Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---|---------|------------|--------|------------|-----------|------|-----------|------------------|
| асфальтобетонное покрытие | | | | | | | | | | |
| 21 | ГЭСН27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных Объем=(322,5) / 1000 | 1000 м2 | 0,3225 | 1 | 0,3225 | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | | 27 492,76 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 46 121,79 |
| 21.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2412 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм | м3 | 60,9525 | 1 | 60,9525 | 2 935,52 | 0,51 | 1 497,12 | 91 253,21 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 91 253,21 |
| 21.2 | ФСБЦ-02.2.05.04-2340 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм | м3 | 4,8375 | 1 | 4,8375 | 2 702,89 | 0,51 | 1 378,47 | 6 668,35 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 6 668,35 |
| Нижний слой | | | | | | | | | | |
| 22 | ГЭСН27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=(322,5) / 1000 | 1000 м2 | 0,3225 | 1 | 0,3225 | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | | 13 666,56 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 21 133,09 |
| 22.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 0,22575 | 1 | 0,22575 | 23 188,21 | 1,49 | 34 550,43 | 7 799,76 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 7 799,76 |
| 22.2 | ФСБЦ-04.2.01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II | т | 44,7468751 | 0,6667 | 29,8327416 | 3 272,47 | 1,61 | 5 268,68 | 157 179,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--|---------|------------|--------|-----------------|-----------|------|-----------|----------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Объем=(44,746875) * 0,6667 | |
| | | | | | | | | | | Всего по позиции | 157 179,17 |
| 23 | ГЭСН27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 | 1000 м2 | 322,5 | 1 | 322,5 | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 691 250,53 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 063,23 | | 987 890,40 |
| 23.1 | ФСБЦ-04.2.01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II Объем=(44,746875) * 0,3333 | т | 44,7468749 | 0,3333 | 14,9141334 | 3 272,47 | 1,61 | 5 268,68 | | 78 577,80 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 78 577,80 |
| Верхний слой | | | | | | | | | | | |
| 24 | ГЭСН27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=(322,5) / 1000 | 1000 м2 | 0,3225 | 1 | 0,3225 | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 13 666,56 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 65 528,96 | | 21 133,09 |
| 24.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 0,09675 | 1 | 0,09675 | 23 188,21 | 1,49 | 34 550,43 | | 3 342,75 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 3 342,75 |
| 24.2 | ФСБЦ-04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II | т | 31,218 | 1 | 31,218 | 3 357,46 | 1,61 | 5 405,51 | | 168 749,21 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 168 749,21 |
| Итого по разделу 2 Покрытия | | | | | | 3 925 100,91 | | | | | |
| Раздел 3. Бортовые камни | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---|---------|----------|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Монтаж борта БР 100.20.8 | | | | | | | | | | |
| 25 | ГЭСН01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 Объем=(7,602) / 1000 | 1000 м3 | 0,007602 | 1 | 0,007602 | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | 537,24 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 104 080,51 | 791,22 |
| 26 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(5,068) / 100 | 100 м3 | 0,05068 | 1 | 0,05068 | | | | |
| | Прил.27.3 п.3.6 | Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65 | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | 2 583,99 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 82 559,00 | 4 184,09 |
| 26.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 6,38568 | 1 | 6,38568 | | 1 103,66 | | 7 047,62 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 7 047,62 | |
| 27 | ГЭСН27-02-010-09 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий Объем=(181) / 100 | 100 м | 1,81 | 1 | 1,81 | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | 119 092,38 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 116 706,39 | 211 238,56 |
| 27.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 2,896 | 1 | 2,896 | 7 444,62 | 2,1 | 15 633,70 | 45 275,20 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 45 275,20 | |
| Монтаж борта БР 100.30.15 | | | | | | | | | | |
| 28 | ГЭСН01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00462 | 1 | 0,00462 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|--------|---------|---|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| | | Объем=(4,62) / 1000 | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 326,50 |
| | | Всего по позиции | | | | | 104 080,09 | | 480,85 |
| 29 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(6,335) / 100 | 100 м3 | 0,06335 | 1 | 0,06335 | | | |
| | Прил.27.3 п.3.6 | Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗГИМ=0,65; ТЗМ=0,65 | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 3 229,98 |
| | | Всего по позиции | | | | | 82 558,64 | | 5 230,09 |
| 29.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 7,9821 | 1 | 7,9821 | | 1 103,66 | 8 809,52 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8 809,52 |
| 30 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=(60) / 100 | 100 м | 0,6 | 1 | 0,6 | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 41 770,69 |
| | | Всего по позиции | | | | | 125 050,77 | | 75 030,46 |
| 30.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | 2,7 | 1 | 2,7 | 5 746,75 | 2,1 | 12 068,18 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 32 584,09 |
| | | Итого по разделу 3 Бортовые камни | | | | 390 671,70 | | | |
| Раздел 4. Подпорная стена | | | | | | | | | |
| 31 | ГЭСН15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен Объем=(18,35) / 100 | 100 м2 | 0,1835 | 1 | 0,1835 | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 7 201,89 |
| | | Всего по позиции | | | | | 81 864,52 | | 15 022,14 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 32 | ГЭСН15-01-026-01 | Облицовка наружных стен крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов: цементным раствором Объем=(18,35) / 100 | 100 м2 | 0,1835 | 1 | 0,1835 | | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | | 17 375,23 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 226 181,04 | 41 504,22 |
| 32.1 | ФСБЦ-04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,18717 | 1 | 0,18717 | | 7 818,00 | | 1 463,30 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 1 463,30 | |
| 32.2 | ФСБЦ-06.2.05.03-0011 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм | м2 | 18,717 | 1 | 18,717 | 509,87 | 1,39 | 708,72 | 13 265,11 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 13 265,11 | |
| 33 | ГЭСН06-07-002-01 | Устройство поясов: в опалубке Объем=(0,9175) / 100 | 100 м3 | 0,009175 | 1 | 0,009175 | | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | | 5 017,89 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 1 195 556,40 | 10 969,23 |
| 33.1 | ФСБЦ-08.4.03.03-0001 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм | т | 0,08074 | 1 | 0,08074 | 61 962,53 | 0,99 | 61 342,90 | 4 952,83 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 4 952,83 | |
| 33.2 | ФСБЦ-04.1.02.01-0007 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 0,931263 | 1 | 0,931263 | | | 6 885,51 | 6 412,22 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 6 412,22 | |
| Итого по разделу 4 Подпорная стена | | | | | 93 589,05 | | | | | | |
| Раздел 5. Малые архитектурные формы | | | | | | | | | | | |
| 34 | ГЭСНр59-01-008-01 | Укрепление стоек металлических решеток ограждений | 100 шт | 1,42 | 1 | 1,42 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Объем=(142) / 100 | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | 23 589,30 |
| | | Всего по позиции | | | | 31 557,27 | | 44 811,32 |
| Применительно установка МАФ | | | | | | | | |
| 34.1 | ТЦ_104_23_23113753300 О 5_23.12.2024_01_3.1 КА п.3.1 | Стол Теннисный уличный №2 274*165*80 | шт | 2 | 1 | 2 | 123 287,62 | 246 575,24 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 246 575,24 |
| 34.2 | ТЦ_102_23_23113753300 5_23.12.2024_01_1.1 КА п.1.1 | Скамейка Британия 1 со спинкой (180x46x73) | шт | 12 | 1 | 12 | 15 000,00 | 180 000,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 180 000,00 |
| 34.3 | ТЦ_102_23_23113753300 5_23.12.2024_01_2.1 КА п.2.1 | Урна пепельница Квадро из бетона Terazzo со стальным стаканом-вкладышем | шт | 7 | 1 | 7 | 8 333,33 | 58 333,31 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 58 333,31 |
| 34.4 | ТЦ_104_91_9110022853_ О 23.12.2024_01_4.1 КА п.4.1 | Скамья прямая на металлическом каркасе 0,5x1 м | шт | 36 | 1 | 36 | 9 250,00 | 333 000,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 333 000,00 |
| Ограждение | | | | | | | | |
| 35 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=(85) / 100 | 100 шт | 0,85 | 1 | 0,85 | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | 62 100,60 |
| | | Всего по позиции | | | | | 114 681,85 | 97 479,57 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------|---------|---|--------------|-----------|------|------------|--------------|
| 35.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 5,389 | 1 | 5,389 | | | 6 805,41 | 36 674,35 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 36 674,35 |
| 35.2 | ФСБЦ-08.1.06.01-0052 | Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм | шт | 85 | 1 | 85 | 727,42 | 1,31 | 952,92 | 80 998,20 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 80 998,20 |
| 36 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м Объем=(84) / 10 | 10 шт | 8,4 | 1 | 8,4 | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 28 639,97 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8 484,25 | 71 267,70 |
| 36.1 | ФСБЦ-15.2.02.04-0005 | Секция ограждения сварная из стальных труб размером 40х20 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2000 мм, высота 1600 мм | шт | 84 | 1 | 84 | 10 403,27 | 1,31 | 13 628,28 | 1 144 775,52 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 1 144 775,52 |
| Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы | | | | | | 2 293 915,21 | | | | |
| Раздел 6. Освещение | | | | | | | | | | |
| 37 | ГЭСН01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 Объем=(45,64) / 1000 | 1000 м3 | 0,04564 | 1 | 0,04564 | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 3 225,41 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 104 079,10 | 4 750,17 |
| 38 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 1,63 | 1 | 1,63 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--|---------|---------|---|---------|--------|------------------|--------|------------------|
| | | Объем=(163) / 100 | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 11 621,17 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 13 469,78 | | 21 955,74 |
| 38.1 | ФСБЦ-02.3.01.05-0318 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, средний | м3 | 6,52 | 1 | 6,52 | 532,05 | 1,22 | 649,10 | 4 232,13 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 4 232,13 |
| 39 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(39,12) / 1000 | 1000 м3 | 0,03912 | 1 | 0,03912 | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 463,32 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 16 973,93 | | 664,02 |
| 40 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной Объем=(163) / 100 | 100 м | 1,63 | 1 | 1,63 | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 345,44 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 507,48 | | 827,20 |
| 40.1 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 1,63 | 1 | 1,63 | 358,10 | 1,54 | 551,47 | 898,90 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 898,90 |
| Монтажные работы, кабель | | | | | | | | | | |
| 41 | ГЭСНм08-02-231-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм Объем=(226) / 100 | 100 м | 2,26 | 1 | 2,26 | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 3 795,38 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 4 176,10 | | 9 437,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--|--------|---------|---|---------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 41.1 | ФСБЦ-24.3.03.05-0015 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм | м | 226 | 1 | 226 | 42,86 | 1,04 | 44,57 | 10 072,82 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 10 072,82 | |
| 42 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² Объем=(226) / 100 | 100 м | 2,26 | 1 | 2,26 | | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | | 10 815,89 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 11 033,89 | 24 936,59 |
| 42.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(230,52) / 1000 | 1000 м | 0,23052 | 1 | 0,23052 | 71 505,96 | 1,17 | 83 661,97 | 19 285,76 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 19 285,76 | |
| 43 | ГЭСНм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=(54) / 100 | 100 м | 0,54 | 1 | 0,54 | | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | | 10 290,47 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 32 442,30 | 17 518,84 |
| кабель в опоре | | | | | | | | | | | |
| 43.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 Объем=(55,08) / 1000 | 1000 м | 0,05508 | 1 | 0,05508 | 47 048,63 | 1,17 | 55 046,90 | 3 031,98 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 3 031,98 | |
| Опоры освещения с светильниками | | | | | | | | | | | |
| 44 | ГЭСН01-02-031-04 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, | 100 шт | 0,12 | 1 | 0,12 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--------|---------|---|---------|-----------|
| группа грунтов 2 | | | | | | | |
| Объем=(12) / 100 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | 6 360,61 |
| Всего по позиции | | | | | | | 8 338,90 |
| 45 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,1152 | 1 | 0,1152 | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | 55,11 |
| Всего по позиции | | | | | | | 130,84 |
| 45.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 0,13248 | 1 | 0,13248 | 1 103,66 |
| Всего по позиции | | | | | | | 146,21 |
| 46 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Объем=(1,152) / 100 | 100 м3 | 0,01152 | 1 | 0,01152 | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | 959,48 |
| Всего по позиции | | | | | | | 2 116,64 |
| 46.1 | ТССЦ-04.1.02.01-0007 | Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) | м3 | 1,17504 | 1 | 1,17504 | 6 885,51 |
| Всего по позиции | | | | | | | 8 090,75 |
| 47 | ГЭСН06-03-004-12 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0,156 | 1 | 0,156 | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | 4 083,83 |
| Всего по позиции | | | | | | | 10 525,59 |
| 47.1 | ТЦ_08.4.01.02_66_66851 01696_20.12.2024_01_6.1 КА п.6.1 | Фундамент ФМ-108-1,0 грунт | шт | 12 | 1 | 12 | 3 750,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | 45 000,00 |
| 48 | ГЭСН33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, | т | 1,056 | 1 | 1,056 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--------|--------|---|----|-------------------|------|-------------------|--|-------------------|
| | | одноэтажных массой до 2 т | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 23 290,06 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 46 425,44 | | 49 025,26 |
| 48.1 | ТЦ_07.2.07.11_66_66851 01696_20.12.2024_01_5.1 КА п.5.1 | Опора ОД-4 60вт | шт | 12 | 1 | 12 | | | 29 166,67 | | 350 000,04 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 350 000,04 |
| 49 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 1 432,60 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 151,30 | | 3 151,30 |
| 49.1 | ФСБЦ-20.4.04.02-0045 | Щит распределительный наружной установки ЩРН- 24з, с замком, размеры 395х310х120 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 613,56 | 1,19 | 1 920,14 | | 1 920,14 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 1 920,14 |
| Итого по разделу 6 Освещение | | | | | | | 596 057,81 | | | | |
| Раздел 7. Заземление | | | | | | | | | | | |
| Заземление опоры освещения | | | | | | | | | | | |
| 50 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(1,25) / 100 | 100 м3 | 0,0125 | 1 | | 0,0125 | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 733,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 134 285,60 | | 1 678,57 |
| 51 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=(1,25) / 100 | 100 м3 | 0,0125 | 1 | | 0,0125 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---|--------------------|---------|---|---------|-------------------|------|-----------------|
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 443,55 |
| | | Всего по позиции | | | | | 81 258,40 | | 1 015,73 |
| 52 | ГЭСН33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 5 | 1 | 5 | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 3 055,09 |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 061,20 | | 5 306,02 |
| 53 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0377 | 1 | 0,0377 | 70 842,50 | 0,9 | 63 758,25 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 2 403,69 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 403,69 |
| 54 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² Объем=(7,5) / 100 | 100 м | 0,075 | 1 | 0,075 | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 887,63 |
| | | Всего по позиции | | | | | 22 044,80 | | 1 653,36 |
| 55 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 40х4 мм | т | 0,00942 | 1 | 0,00942 | 67 961,14 | 0,95 | 64 563,08 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 608,18 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 608,18 |
| Заземление щита освещения | | | | | | | | | |
| 56 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(0,5) / 100 | 100 м ³ | 0,005 | 1 | 0,005 | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 293,20 |
| | | Всего по позиции | | | | | 134 286,00 | | 671,43 |
| 57 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м ³ | 0,005 | 1 | 0,005 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-------|---------|------------------|---------|------------------|------|-----------------|
| | | Объем=(0,5) / 100 | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 177,42 |
| | | Всего по позиции | | | | | 81 258,00 | | 406,29 |
| 58 | ГЭСН33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 3 | 1 | 3 | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 1 833,05 |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 061,20 | | 3 183,61 |
| 59 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,02262 | 1 | 0,02262 | 70 842,50 | 0,9 | 63 758,25 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 442,21 |
| 60 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² Объем=(12,5) / 100 | 100 м | 0,125 | 1 | 0,125 | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 1 479,40 |
| | | Всего по позиции | | | | | 22 044,88 | | 2 755,61 |
| 61 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,0157 | 1 | 0,0157 | 67 961,14 | 0,95 | 64 563,08 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 013,64 |
| Итого по разделу 7 Заземление | | | | | 22 138,34 | | | | |
| Раздел 8. Система видеонаблюдения | | | | | | | | | |
| 62 | ГЭСНм08-02-231-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм Объем=(215) / 100 | 100 м | 2,15 | 1 | 2,15 | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 3 610,65 |
| | | Всего по позиции | | | | | 4 176,10 | | 8 978,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|--------|--------|---|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 62.1 | ФСБЦ-24.3.03.05-0015 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм | м | 215 | 1 | 215 | 42,86 | 1,04 | 44,57 | 9 582,55 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 9 582,55 | |
| 63 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Объем=(215) / 100 | 100 м | 2,15 | 1 | 2,15 | | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | | 5 850,84 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 6 453,81 | 13 875,69 |
| 63.1 | ФСБЦ-21.1.04.01-0009 | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроводными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(219,3) / 1000 | 1000 м | 0,2193 | 1 | 0,2193 | 46 282,75 | 1,25 | 57 853,44 | 12 687,26 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 12 687,26 | |
| 64 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 2,15 | 1 | 2,15 | | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | | | 455,65 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 507,49 | 1 091,11 |
| 64.1 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 2,15 | 1 | 2,15 | 358,10 | 1,54 | 551,47 | 1 185,66 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 1 185,66 | |
| 65 | ГЭСНм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | 100 м | 0,57 | 1 | 0,57 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--------|---------|---|---------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | | Объем=(57) / 100 | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 9 733,14 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 28 925,79 | | 16 487,70 |
| 65.1 | ФСБЦ-21.1.04.01-0009 | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(58,14) / 1000 | 1000 м | 0,05814 | 1 | 0,05814 | 46 282,75 | 1,25 | 57 853,44 | 3 363,60 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 3 363,60 |
| кабель в опоре | | | | | | | | | | |
| 66 | ГЭСНм10-08-019-04 | Реле времени программное, тип 2РВМ | шт | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 282,35 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 661,27 | | 661,27 |
| 66.1 | ТЦ_103_91_2721198618_О 23.12.2024_01_15.1 КА п.15.1 | Реле времени OptiRel D TMR-DOF-1T-230A-1 задержка выключения 16А 1СО 230АС | шт | 1 | 1 | 1 | | | 3 532,10 | 3 532,10 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 3 532,10 |
| 67 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 500,75 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 245,57 | | 1 245,57 |
| 67.1 | ТЦ_103_91_2721198618_О 23.12.2024_01_16.1 КА п.16.1 | Контактор модульный 25А 1п 220 В 2 НО КМ | шт | 1 | 1 | 1 | | | 2 838,82 | 2 838,82 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 2 838,82 |
| 68 | ГЭСНм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: наружная Объем=(4) / 10 | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-----------------------------|------------|---|---|---|------------------|------------------|
| | | Итого прямые затраты | | | | | | 5 839,47 |
| | | Всего по позиции | | | | | 34 431,93 | 13 772,77 |
| 68.1 | ТЦ_103_78_7805774377_ | Видеокамера IP 4Мп | шт | 4 | 1 | 4 | 12 274,16 | 49 096,64 |
| О | 20.12.2024_01_9.1 | цилиндрическая уличная | | | | | | |
| | КА п.9.1 | ИК-30м LED-30м с PoE IP67 | | | | | | |
| | | (2.8мм) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 49 096,64 |
| 68.2 | ТЦ_102_78_7805774377_ | Коробка | шт | 4 | 1 | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| | 23.12.2024_01_17.1 | распределительная КМР- | | | | | | |
| | КА п.17.1 | 030-014 с крышкой | | | | | | |
| | | (100x100x50)для прямого | | | | | | |
| | | монтажа, 10 мембр. | | | | | | |
| | | вводов сераф | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 000,00 |
| 69 | ГЭСНм10-04-087-14 | Устройство цифровой | устройство | 1 | 1 | 1 | | |
| | | регистрации | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | 3 609,37 |
| | | Всего по позиции | | | | | 8 912,41 | 8 912,41 |
| 69.1 | ТЦ_103_78_7805774377_ | Видеорегистратор IP 5- | шт | 1 | 1 | 1 | 10 991,67 | 10 991,67 |
| О | 24.12.2024_01_8.1 | канальный | | | | | | |
| | КА п.8.1 | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 10 991,67 |
| 70 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные | шт | 2 | 1 | 2 | | |
| | | блоки (модули, ячейки, | | | | | | |
| | | ТЭЗ), масса: до 5 кг | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | 891,28 |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 050,35 | 2 100,69 |
| 70.1 | ТЦ_103_78_7805774377_ | Жесткий диск 4ТВ SkyHawk | шт | 1 | 1 | 1 | 8 583,33 | 8 583,33 |
| О | 24.12.2024_01_10.1 | 3.5", SATAIII, 5400 об/мин, | | | | | | |
| | КА п.10.1 | 256 МБ | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 8 583,33 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|----|---|------------|---|-----------|--------------|
| 70.2 | ТЦ_103_78_7805774377_0 24.12.2024_01_11.1 КА п.11.1 | Источник бесперебойного питания Online OLS Rack 2000Ва/1800Втфазы 1/1 5 мин Rack I EC C13 USB, SNMP | шт | 1 | 1 | 1 | 72 993,00 | 72 993,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 72 993,00 |
| 71 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 1 | 1 | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | 1 432,60 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 3 151,30 |
| 71.1 | ТЦ_20.4.04.01_91_27211 98618_22.12.2024_01_7.1 КА п.7.1 | Шкаф уличный всепогодный настенный 6U (600х500) передняя дверь вентилируемая | шт | 1 | 1 | 1 | 48 901,67 | 48 901,67 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 48 901,67 |
| 72 | ГЭСН23-03-009-01 | Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов с внутренним диаметром: 800 мм | шт | 3 | 1 | 3 | | |
| Итого прямые затраты | | | | | | | | 6 467,11 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 3 634,05 |
| 72.1 | ТЦ_102_78_7805774377_23.12.2024_01_12.1 КА п.12.1 | Колодец смотровой для двустенных труб 335х240х255 (50-125мм) | шт | 3 | 1 | 3 | 4 166,67 | 12 500,01 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 12 500,01 |
| Итого по разделу 8 Система видеонаблюдения | | | | | 318 435,59 | | | |
| Итоги по смете: | | | | | | | | |
| Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 5 464 945,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | 720 921,87 |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | 707 061,59 |

| | |
|--|---------------------|
| Оплата труда машинистов (Отм) | 133 799,44 |
| Материалы | 3 879 621,70 |
| Перевозка | 23 540,40 |
| Строительные работы | 6 742 793,69 |
| Строительные работы | 6 719 253,29 |
| в том числе: | |
| оплата труда | 673 796,19 |
| эксплуатация машин и механизмов | 691 808,25 |
| оплата труда машинистов (Отм) | 127 191,90 |
| материалы | 3 759 015,42 |
| накладные расходы | 881 766,45 |
| сметная прибыль | 585 675,08 |
| Перевозка | 23 540,40 |
| Монтажные работы | 268 289,99 |
| в том числе: | |
| оплата труда | 47 125,68 |
| эксплуатация машин и механизмов | 15 253,34 |
| оплата труда машинистов (Отм) | 6 607,54 |
| материалы | 120 606,28 |
| накладные расходы | 51 567,51 |
| сметная прибыль | 27 129,64 |
| Оборудование | 727 610,80 |
| Оборудование | 148 035,56 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель | 579 575,24 |
| Всего ФОТ (справочно) | 854 721,31 |
| Всего накладные расходы (справочно) | 933 333,96 |
| Всего сметная прибыль (справочно) | 612 804,72 |
| ВСЕГО по смете | 7 738 694,48 |
| Затраты труда рабочих | |
| Затраты труда машинистов | |
| Справочно | |
| материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | 695 735,03 |

оборудование, отсутствующее в ФРСН

затраты труда рабочих

затраты труда машинистов

1607,309548

229,3483772

727 610,80

Заказчик: Глава администрации Магазинского сельского поселения

Н.А. Баркаускас

Подрядчик

